

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PODNIESIENIE POSADZKI W PIWNICY
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul.Kolumba 6 front
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin ul. Mariacka 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Belcarski
DATA OPRACOWANIA : 12 kwiecień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja własna	Wyniesienie z piwnic, wywiezienie oraz oplata za wysypisko wszystkich śmieci, odpadków, resztek i sprzętów. 25,00	m ³ m ³	25,000 RAZEM	25,000
2	KNR-W 4-01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej (podcięcie) 5,00	szt. szt.	5,000 RAZEM	5,000
3	kalkulacja własna	Przesuwanie przechowywanych rzeczy w celu umożliwienia wykonywania prac posadzkowych 1,00	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z piasku naturalnego na podłożu gruntowym, wraz z wykonaniem spadków 1% w kierunku istniejącej studzienki odwadniającej. 180,00*0,20	m ³ m ³	36,000 RAZEM	36,000
5	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm, wraz z wykonaniem spadków 1% w kierunku istniejącej studzienki odwadniającej. 180,00	m ² m ²	180,000 RAZEM	180,000
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe poz.5	m ² m ²	180,000 RAZEM	180,000
7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową o oczkach 10x10cm z drutu 3mm. poz.6	m ² m ²	180,000 RAZEM	180,000
8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Pogrubienie do 6 cm. Krotność = 3,5 poz.6	m ² m ²	180,000 RAZEM	180,000