

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu biurowego - malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin posadzkowych  
ADRES INWESTYCJI : ul.Jagiellońska 33  
INWESTOR : ZBiLK  
ADRES INWESTORA : 70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Niedzielski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń - DT</b>					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5,40*2+2,59*2)*3,47+(4,53*2+5,40*2)*3,44+(2,99*2+5,40*2)*3,49+(5,22*2+2,80*2)*3,48+(5,98*2+4,65*2)*3,47+(3,52*2+2,01*2)*3,25+(2,29*2+4,44*2)*3,57+(3,04*2+1,95*2)*3,47+(1,95*2+1,25*4)*3,47+(4,51*3,48)+(1,53+1,93)*3,48+1,57*2*3,48+(8,88*2)*3,48+(1,72*2)*3,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	573,872	
				RAZEM	573,872
2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,40*2+2,59*2)*3,47+(4,53*2+5,40*2)*3,44+(2,99*2+5,40*2)*3,49+(5,22*2+2,80*2)*3,48+(5,98*2+4,65*2)*3,47+(3,52*2+2,01*2)*3,25+(2,29*2+4,44*2)*3,57+(3,04*2+1,95*2)*3,47+(1,95*2+1,25*4)*3,47+(4,51*3,48)+(1,53+1,93)*3,48+1,57*2*3,48+(8,88*2)*3,48+(1,72*2)*3,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	573,872	
				RAZEM	573,872
3	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce -zlewozmywak i szafka inwestora z demontażu/ 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm / bateria inwestora z demontażu/ 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotylnokowanych - sufit podwieszany kasetonowy - łazienka 2,37*3,04+1,95*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,642	
				RAZEM	9,642
13	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - łazienka 9,642	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,642	
				RAZEM	9,642
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - łazienka 2,37*3,04+1,95*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,642	
				RAZEM	9,642
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - łazienka 2,37*3,04+1,95*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,642	
				RAZEM	9,642
16	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - łazienka (0,80*2,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,200	
				RAZEM	3,200
17	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - łazienka 0,50*0,40*3,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,694	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,694
18	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- prawie klejowej 2,50*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,750	
				RAZEM	3,750
19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0,30*0,60*2)*89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,040	
				RAZEM	32,040
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 40+3+11+4	m m	58,000	
				RAZEM	58,000
21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,40*2,59+5,40*4,53+5,40*2,99+5,22*2,80+4,65*5,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97,017	
				RAZEM	97,017
22	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliczków - pok. 5 5,98*2+4,65*2	m m	21,260	
				RAZEM	21,260
23	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,40*2,59+5,40*4,53+5,40*2,99+5,22*2,80+4,65*5,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97,017	
				RAZEM	97,017
24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 5,40*2,59+5,40*4,53+5,40*2,99+5,22*2,80+4,65*5,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97,017	
				RAZEM	97,017
25	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 5,40*2,59+5,40*4,53+5,40*2,99+5,22*2,80+4,65*5,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97,017	
				RAZEM	97,017
26	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo- ne 5,98*2+4,65*2+2,99*2+5,40*2+4,53*2+5,40*2+2,59*2+5,40*2+5,22*2+2,80*2	m m	89,920	
				RAZEM	89,920
27	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 5,98*4,65+2,99*5,40+4,53*5,40+2,59*5,40+5,22*2,80+(3,52*2,01+4,44*2,29+ 1,95*1,25+3,04*1,95+1,57*4,51+1,72*8,88)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144,980	
				RAZEM	144,980
28	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (0,75*2,20)*3+1,55*2,20+1,55*2,20+1,18*1,65+1,55*2,30+(1,56*2,30)*2+1,54* 2,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,046	
				RAZEM	28,046
29	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi (0,80*2,00*2)*9+(1,00*2,00*2)+(0,66*2,00*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,440	
				RAZEM	35,440
30	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość do 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000