

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 5, Szczecin działka nr 7/32 obręb 1010
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Matuszczyk
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dane liczbowe budynku

1. Pow. użytkowa - 26,30 m²
2. Pow. zabudowy - 36,80 m²
3. Kubatura - 103,00 m³

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2016

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE
BUDOWLANE, USŁUGI BUDOWLANE
Zdzisław Matuszczyk
STARE OBEZIERZE 12C
74-503 MORYŃ
NIP 858-134-80-67, REGON 811825381

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 5 W SZCZECINIE					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		34.106	m ²	34.106	
				RAZEM	34.106
2	KNR 4-04 0106-02 analogia	Rozebranie stropodachu	m ²		
		34.106	m ²	34.106	
				RAZEM	34.106
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany zewnętrzne	m ³		
		14.626	m ³	14.626	
				RAZEM	14.626
4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-ściany wewnętrzne	m ³		
		4.05	m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
5	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych w pomieszczeniach - posadzki cementowe pozostawić jako utwardzenie placu	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
6	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na podłogach - wyrównanie powierzchni posadzki i powierzchni po rozbiórce ścian	m ²		
		R=0,4 35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim gr 5 cm	m ³		
		35*0.05	m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
8	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) - dowóz ziemi urodzajnej łącznie z ceną ziemi - konieczność dowozu ziemi taczkami na odl. ok. 20 m, zastosowano współczynnik do R=2,0	m ³		
		1.75	m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
9	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km - z uwagi na brak możliwości dojazdu na teren rozbiórki ciężkim sprzętem zastosowano współczynnik zwiększający do R = 2,0, do S = 1,2	m ³		
		27.187	m ³	27.187	
				RAZEM	27.187
10	kalk. własna	Opiata za składowanie materiałów rozbiórkowych	m ³		
		27.187	m ³	27.187	
				RAZEM	27.187
11	kalk. własna	Koszt utylizacji papy	m ³		
		34.106*0.02	m ³	0.682	
				RAZEM	0.682
12	kalk. własna	Sporządzenie mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez MODGiK w Szczecinie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000