

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Budowa: Remont lokalu mieszkalnego z wydzieleniem łazienki z części kuchni

Obiekt: Mieszkanie komunalne

Rodzaj robót: Roboty remontowe budowlane

Lokalizacja: ul.Jagiellońska 69/32 w Szczecinie

Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Reprezentujący Gminę Miasto Szczecin

ul.Mariacka 25 w Szczecinie

PRZEDMIAR

Strona 1

27-05-2010

SYKAL-002207

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków			
1	1	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	5,000
1	2	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
1	3	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	37,200
1	4	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,810
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Otwór drzwiowy	0,3*2,1+0,2*0,9		0,810
1	5	KNR 404-04-05-03-00	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	1,809
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podest drewniany w łazience	1,89*0,83+0,8*0,3		1,809
1	6	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet w PI oraz PII (na ścianach)	m ²	15,000
1	7	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	0,540
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Głazura w kuchni	0,6*0,9		0,540
1	8	KNR 404-04-04-05-00	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²	8,071
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ścianka działowa w łazience	1,89*2,17		4,101
	2	Zabudowa drzwi do PI	0,72*2,5		1,800
	3	Zabudowa drzwi do PII	0,73*2,15+0,5*1,20		2,170
1	9	KNR 404-04-04-05-00	ANALOGIA;Rozebranie pawlaczy	m ²	9,038
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pawlacze w p.pokoju	(0,51*1,6*2+0,5*1,6)*2+1,48*2,82		9,038
1	10	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m ²	29,260
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Tapety na sufitach w PI oraz PII	18,08+11,18		29,260
1	11	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	12,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	[50 5,6kg/m	1,2*10		12,000
1	12	KNR 401-07-03-03-00	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	metr	12,000
1	13	KNR 202-01-23-05-00	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglą pełną grub 1/4 c na zaprawie cem-wapiennej	m ²	0,450
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Belki nadproży	0,05*0,9*10		0,450
1	14	KNR 401-03-46-03-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głębokości gniazd 1 cegły	szt	20,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Nadproża 4szt	4*5		20,000
1	15	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Kratki w ścianie Ł+K	2		2,000
1	16	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Kratka podwójna podokienna 15x15cm w kuchni		1,000
		2	Kratka podwójna podokienna 15x15cm w ścianie działowej w łazience		1,000
1	17	KNR 222-13-03-03-00	ANALOGIA.Kanały wentylacyjne.	kmpl	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Podłączeniawentylacji w łazience:kolano o150mm/90* ocynk.		1,000
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			1,000
1	18	KNR 401-10-10-01-00	ANALOGIA:sprawdzenie prawidłowości podłączeń	szt	5,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	ANALOGIA;opinia kominiarska nt prawidłowości podłączeń do kanałów		5,000
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		5			5,000
1	19	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	1,128
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Filarek do PI		0,564
		2	Filarek w łazience		0,564
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		0,2*2,82			0,564
		0,2*2,82			0,564
1	20	KNR 202-20-03-01-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo obustronnie	m ²	5,330
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Ścianka dzieląca kuchnię od łazienki		5,330
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		1,89*2,82			5,330
1	21	KNR 202-04-09-04-00	Wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm ²	m ³	0,013
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Belecza w ścianie g-k		0,013
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		0,045*0,15*1,89			0,013
1	22	KNR 401-07-07-03-00	Uzupełnienie tynkiem miejscop hakach i uchwytych	szt	15,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Uzupełnienia tynków po gwoździach w pokojach oraz po demontażu zabudowy w przedpokoju		15,000
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		15			15,000
1	23	KNR 401-00-07-01-00	ANALOGIA:czyszczenie starych podłóg z desek pow do 8 m ²	m ²	5,770
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	ANALOGIA:oczyszczenie podłogi z desek w kuchni i łazience		5,770
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		3,54+2,23			5,770
1	24	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	5,770
1	25	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	5,770
1	26	KNR 401-08-20-03-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr.12mm	m ²	5,770
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	ANALOGIA;przybicie płyt OSB w kuchni i łazience		5,770
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		5,77			5,770
1	27	KNR 401-06-01-01-00	Izolacja p.wodna w płynie	m ²	5,770
1	28	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	6,090
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Kuchnia		3,000
		2	Łazienka		3,090
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		2,84+0,8*0,2			3,000
		2,85+0,8*0,3			3,090
1	30	KNR 202-11-05-04-00	Cokolik z terakoty 15x15 cm	metr	13,004
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Kuchnia		6,404
		2	Łazienk		6,600
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		1,71+0,67+0,15+0,32+1,47+0,054+1,42+0,41+0,2			6,404
		0,3+0,9+1,51+1,89+1,51+0,19+0,3			6,600
1	31	KNR 401-08-20-03-00	ANALOGIA.Przybicie do podłóg płyt OSB gr.8mm	m ²	20,250
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Posadzka w przedpokoju		3,170
		2	Posadzka w PI		17,080
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		3,17			3,170
		17,08			17,080
1	32	KNR 202-11-12-04-00	Posadzka rulonowa winyleum bez warstwy izolacyjnej	m ²	28,260
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Pokój I + Pokój II		28,260
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		17,08+11,18			28,260
1	33	KNR N002-12-06-04-00	Listwy przyściennie z PCW klejone	metr	33,240
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Przedpokój		4,700
		2	Pokój I		14,580
		3	Pokój II		13,960
			<i>Obliczenie ilości</i>		
		0,2+1,98+0,52+0,2+1,0+0,2+0,6			4,700
		5,15*2+3,34*2-3*0,8			14,580
		5,15*2+2,23*2-0,8			13,960
1	34	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	24,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ościeża drzwiowe szt.5 <i>Obliczenie ilości</i> (2,0+2,0+0,9)*5		24,500
1	35	KNR 202-10-16-05-00	Ościeżnice stalowe FD10w do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt	5,000
1	36	KNR 202-15-12-03-00	AANALOGIA:malowanie ościeżnic stalowych	metr	24,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Malowanie ościeżnic <i>Obliczenie ilości</i> (0,9+2*2,0)*5		24,500
1	37	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m² szklone szybą ponad 0,2 m² konfekcjonowane	m²	3,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Skrzydło do PI oraz PII drewnopodobne,przeszkłone <i>Obliczenie ilości</i> 0,8*2,0*2		3,200
1	38	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m² szklone szybą do 0,2 m² konfekcjonowane	m²	3,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Skrzydła do kuchni i łazienki,z kratką nawiewną , przeszkłone <i>Obliczenie ilości</i> 2*0,8*2,0		3,200
1	39	KNR 202-10-19-01-00	Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m² o odporności ogniowej EI30	m²	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Drzwi zewnętrzne <i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2		1,800
1	40	KNR 401-09-20-20-00	Założenie klamek z szyldami	szt	5,000
1	41	KNR 401-09-20-25-00	Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	2,000
1	42	KNR 401-09-20-24-00	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zamki zwykłe do łazienki <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	43	KNR 202-08-29-01-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 10x10 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m²	5,012
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Łazienka-fartuch nad umywalką oraz za kabiną narożną dwuścienną <i>Obliczenie ilości</i> 0,6*0,5+2*0,8*2,0		3,500
		2	Kuchnia(fartuch) 1,89*0,80		1,512
1	44	KNR 202-06-03-03-00	Isolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z pasty emulsyjnej rzadkiej	m²	38,916
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Łazienka-ściany <i>Obliczenie ilości</i> (1,89*2+1,51*2)*2,82		19,176
		2	Kuchnia-ściany (1,88*2+1,62*2)*2,82		19,740
1	45	KNR 202-15-05-05-00	Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	3,780
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Łazienka (powyżej 2,0m) <i>Obliczenie ilości</i> 1,89*1,0		1,890
		2	Kuchnia (powyżej 2,0m) 1,89*1,0		1,890
1	46	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m²	59,107
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Łazienka <i>Obliczenie ilości</i> 19,176		19,176
		2	Kuchnia 19,74		19,740
		3	Przedpokój (1,98*2+1,60*2)*2,82		20,191
1	47	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	126,919
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pokój I <i>Obliczenie ilości</i> (3,34*2+5,41*2)*2,84		49,700
		2	Pokój II (2,33*2+5,37*2)*2,82		43,428
		3	Kuchnia (powyżej 2,0m) (1,60*2+1,80*2)*1,0		6,800
		4	Łazienka (powyżej 2,0m) (1,89*2+1,51*2)*1,0		6,800
		5	Przedpokój 20,191		20,191
1	48	KNR 401-12-06-04-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m²	27,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Łazienka (do wysoko.sci 2,0m) <i>Obliczenie ilości</i> (1,89*2+1,51*2)*2,0		13,600
		2	Kuchnia (do wysokości 2,0m) (1,88*2+1,62*2)*2,0		14,000
1	49	KNR 401-12-16-01-00	ANALOGIA:zabezpieczenie podłóg folią	m²	37,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> ANALOGIA-ZABEZP.FOLIĄ <i>Obliczenie ilości</i> 37,20		37,200
1	50	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	37,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufity <i>Obliczenie ilości</i> 37,2		37,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	51	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	37,120
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pokój PI	17,08		17,080
		2 Pokój PII	11,18		11,180
		3 Kuchnia	2,84		2,840
		4 Łazienka	2,85		2,850
		5 Przedpokój	3,17		3,170
1	52	KNR 401-09-11-03-00	Wstawienie z dopasowaniem wietrznika okiennego	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wstawienie nawietrzaka w ramie okna:PI,PII,kuchnia	3		3,000
1	53	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem oraz zniesieniem z II piętra (wsp.x2,0)	m ³	6,000
1	54	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym-17km	m ³	6,000
1	55	KNR 401-12-15-06-00	Mycie podłógpo robotach malarskich	m ²	37,000