

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW OZDOBNYCH NA ELEWACJI
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, Al. Wojska Polskiego 69
INWESTOR : ZBiLK
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Mariacka 25
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Belcarski
DATA OPRACOWANIA : 25 luty 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 luty 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza in- dywidualna	Demontaż tymczasowych siatek zabezpieczających.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	analiza in- dywidualna	Demontaż na czas remontu, a następnie ponowny montaż nośników reklam.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	ZKNR C-2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pio- nowe 40,00	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
4	ZKNR C-2 0805-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie 100,00	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
5	ZKNR C-2 0807-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm poz.4	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
6	ZKNR C-2 0808-02 analogia	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu do B 15 poz.3	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
7	ZKNR C-2 0809-02 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w be- tonie klasy do B 15 0,30*poz.3	dm ³ dm ³	 12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie <ELEMENTY POZIOME NA ELEWACJI FRONTOWEJ>4*0,18*(11*1,08+6,92+ 2*5,81+2*8,88+6,28) <ELEMENTY PIONOWE NA ELEWACJI FRONTOWEJ>4*0,18*(11*2,26+12* 5,41) <ELEMENTY POZIOME I PIONOWE NA PIERWSZYM PIĘTRZE NA ELEWA- CJI SZCZYTOWEJ>4*0,18*(3*1,00+4,50)	m ² m ² m ²	 39,211 64,642 5,400	
				RAZEM	109,253
9	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.8	m ² m ²	 109,253	
				RAZEM	109,253
10	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego poz.8	m ² m ²	 109,253	
				RAZEM	109,253
11	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk elewacji poz.8	m ² m ²	 109,253	
				RAZEM	109,253
12	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego. poz.8	m ² m ²	 109,253	
				RAZEM	109,253
13	KNR 2-02 1505-10 - ANALO- GIA analogia	Pomalowanie farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiają- cym poz.8	m ² m ²	 109,253	
				RAZEM	109,253
14	analiza in- dywidualna	Wywiezienie i opłata za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki. 1,50	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
15	analiza in- dywidualna	Koszt zajęcia pasa drogowego	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		2*(2,26+0,18+5,41)*(6,92+5,81+8,88)	m ²	339,277	
				RAZEM	339,277
17		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16)			